

Comune di  
Stornarella



Provincia di  
Foggia



PIANO DI ELIMINAZIONE  
DELLE BARRIERE 2026  
ARCHITETTONICHE 2036  
(Linee guida regione Puglia DGR n.2062/19)

stornarella



universabile

sindaco: Massimo Colia

progetto: architetto Donato Gelsi

responsabile del progetto: Ingegnere Lorenzo Camasso

collaboratori: arch. Antonio Antonelli arch. Francesco Bocciarelli

Elaborato

12.CSC Computo-Stima del Piano

## COMPENDIO DEI COSTI AMBITI URBANI Stornarella

<b>U01</b> C.so Vittorio Emanuele III / L.go Duomo / P.za Umberto I									
0,00	34 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00				34 850,00
<b>U02</b> Corso Garibaldi									
5 542,00	712,05	1 424,10	253,00	4 960,50	13 770,00	2 277,04	568,62	568,62	300,00 30 375,93
<b>U03</b> Via Principe di Piemonte / Via XX Settembre / Via Puccini									
11 323,17	24 802,50	38 250,00	6 261,86	900,00	600,00	2 862,96			85 000,49
<b>U04</b> L.go Risorgimento									
0,00	1 488,15	6 885,00	954,32						9 327,47
<b>U05</b> Via Ascoli Satriano / Via Palermo									
7 874,12	4 575,66	3 485,00	3 968,40	6 300,00	3 980,34	547,36			30 064,89
									<b>189 618,78</b>

## COMPENDIO DEI COSTI AMBITI EDILIZI Stornarella

<b>E 1.1</b> Palazzo Municipale									
957,32	170,00	100,00	850,00	820,00					2 897,32
<b>E 1.3</b> Uffici comunali UTC									
954,32	1 870,00	496,00	100,00	3 500,00	820,00				7 740,32
<b>E 2.1</b> Poliambulatorio									
954,32	1 870,00	1 487,50							3 657,50
<b>E 4.1</b> Poliafunzionale per disabili									
1 908,64	170,00	992,10	547,32	100,00	850,00				4 568,06
									<b>18 863,20</b>

**Costo presunto interventi PEBA 2026-2036**

**208 481,98**

## PROGETTO Interventi segnalati per l'Ambito Urbano UO1

### 1. Pavimentazione, pendenze, sporgenze, intersezioni, complanarità

La pedonalità dell'intero Ambito U.O1 ne fa un Ambito privo di intersezioni con percorsi veicolari e caratterizzato da una sostanziale e generale complanarità di percorsi, tutti pedonali.

### 2. Dislivelli, rampe, segnaletica

L'area dell'AMbito U.O1 consente un'adeguata fruizione degli spazi pubblici e dei locali di ritrovo e incontro ad esso afferenti; crea tuttavia qualche problema di orientamento per gli ipovedenti per la difficoltà a cercare e ritrovare delle guide naturali per proprie mappe sensoriali lineari, in uno spazio sostanzialmente aperto. Da qui la necessità di immaginare un percorso tattile che guidi l'ipovedente nella comprensione dell'articolazione spaziale dell'area.

Pertanto si propone una progettare di un adeguato sviluppo di percorso Loges che disegni anche una sorta di gerarchizzazione dei percorsi stessi. m410,0\*85,00

€ 34.850,00

### 3. Ostacoli, elementi di arredo

Panchine e fioriere da non rimuovere assolutamente e non pregiudizievoli per l'area, bensì oggetto di adeguata segnalazione tramite segnaletica tattile per ipovedenti.

### 4. Parcheggi riservati

Trattandosi di un Ambito completamente pedonale, è evidente che l'esigenza di una dotazione di parcheggi riservati si sposta all'esterno di detto Ambito su strade su di esso convergenti.

Stima dei costi sommari  
Ambito U.O1 € 34.850,00

## PROGETTO Interventi segnalati per l'Ambito Urbano UO2

### 1. Pavimentazione, pendenze, sporgenze, intersezioni, complanarità

1.1 Prossimità innesto via Petrarca/corso Garibaldi lato dextro, pavimentazione sconnessa e non adeguata: ripristino della pavimentazione con pendenze e superfici adeguate. ml 34,00\*€ (145,00+18,00) € 5.542,00

### 2. Dislivelli, rampe, segnaletica

2.1 lo scivolo presente con intersezione di Via Manzoni è incongruamente posto non ortogonalmente al senso di marcia di un pedone: va raddrizzato e corredato da apposita segnaletica per ipovedenti. Smontaggio pre-esistente e rimontaggio scivolo multidirezionale. € (216,00+496.05)= € 712,05

2.2 Coppia di Scivolo intersezione con via Petrarca: la monodirezionalità di quello verso il centro impedisce l'arrivo e la direzione vero via Petrarca. Nuovo scivolo multidirezionale e corredo per entrambi di segnaletica tattile LOGES. 2\*(€ 216,00+496.05)\*2 € 1.424,10

2.3 Raccordo bordo marciapiede con scivolo multidirezionale a ridosso dell'area di manovra per evitare di occupare la sede carrabile per raggiungere la vicina rampa. € 253,00

2.4 Scivolo multidirezionale in sostituzione di quelli presenti monodirezionali. 10\* € 496.05 € 4.960,50

2.5 In corrispondenza di ogni scivolo lungo il percorso pedonale a segnalare la sua presenza e l'attiguo attraversamento pedonale è prevista segnaletica tattile LOGES. n.18\*mt9\*€85,00 € 13.770,00

2.6 Nuovi attraversamenti pedonali sono stati previsti lungo il percorso-Ambito. 8\*€ 284,63 € 2.277,04

### 3. Ostacoli, elementi di arredo

3.1 In prossimità dell'Ufficio Postale, delle panchine in acciaio impediscono il passaggio di una sedia a rotelle rendendo necessario la loro rimozione. € 568,62

3.2 Nella riorganizzazione dell'accesso al marciapiede dal parcheggio riservato, si rende necessaria la rimozione del palo della segnaletica e dei cestini portarifiuti. € 568,62

### 4. Parcheggi riservati

4.1 In prossimità dell'Ufficio Postale lo stallo per parcheggio riservato necessita di un rifacimento della segnaletica a terra. € 300,00

Stima dei costi sommari  
Ambito U.O2 € 30.064.89

## PROGETTO Interventi segnalati per l'Ambito Urbano U03

### 1. Pavimentazione, pendenze, sporgenze, intersezioni, complanarità

1.1 La pavimentazione del nastro pedonale che inquadra l'ambito U03, non risulta mai inadeguato nè in cattivo stato di tenuta.

In via XX Settembre la mancanza di percorsi protetti, rende necessaria l'apposizione di paletti parapedonale a creare sul lato destro un percorso protetto.

54mt/2\*€ 209,00

€ 11.323,17

### 2. Dislivelli, rampe, segnaletica

2.1 L'intero sviluppo dei percorsi pedonali si snoda in zona pianeggiate senza mai incontrare dislivelli di sorta. Tutti irrisolti però, risultano le interruzioni del percorso pedonale in corrispondenza delle intersezioni carrabili che presentano tutti il dislivello del cordone stradale, sui cui intervenire con scivoli multidirezionali corredati di segnaletica tattile LOGES. n.50\*€496,05

€ 24.802,50

2.2 In corrispondenza di ogni scivolo lungo il percorso pedonale a segnalare la sua presenza e l'attiguo attraversamento pedonale è prevista segnaletica tattile LOGES. n.50\*mt9\*€85,00

€ 38.250,00

2.3 Nuovi attraversamenti pedonali sono stati previsti lungo il percorso-Ambito. 22\*€ 284,63

€ 6.261,86

### 3. Ostacoli, elementi di arredo

3.1 Presenza di pali della pubblica illuminazione da rimuovere. 3\*€ 300

€ 900,00

3.2 Spostamento cestini portarifiuti. 2\*€ 300

€ 600,00

### 4. Parcheggi riservati

4.1 Previsti parcheggi riservati a ridosso dell'amulatorio, dell'area verde ad inizio Ambito e dell'area pedonale del centro. 3\*(€ 284,63+€ 669,69)

€ 2.862,,96

Stima dei costi sommari  
Ambito U.03 € 85.000,49

## PROGETTO Interventi segnalati per l'Ambito Urbano UO4

### 1. Pavimentazione, pendenze, sporgenze, intersezioni, complanarità

1.1 L'Ambito UO4 è una zona sistemata a verde ricavata in uno slargo esistente e costeggiata da un breve tratto di strada carrabile. La pavimentazione dell'area pedonale e quella del breve nastro di marciapiede opposto sono adeguate e senza sconnessioni o pendenze trasversali.

### 2. Dislivelli, rampe, segnaletica

2.1 L'accesso all'area pedonale attrezzata risulta su un pianoro rialzato di meno di 20 cm per cui si rende necessaria la realizzazione di rampe multidirezionali per l'accesso con relativo corredo di segnalazioni tattili LOGES. n.3\*€496,05

€ 1.488,15

2.2 In corrispondenza di ogni scivolo lungo il percorso pedonale a segnalare la sua presenza e l'attiguo attraversamento pedonale e lungo i sentieri interni e prossimità fontana, è prevista segnaletica tattile LOGES. mt81\*€85,00

€ 6.885,00

### 3. Ostacoli, elementi di arredo

3.1 Nessun ostacolo se non la presenza di panchie e sedute in genere che saranno segnalate da elementi tattili LOGES

### 4. Parcheggi riservati

4.1 Previsti parcheggi riservati a ridosso dell'amulatorio, dell'area verde ad inizio Ambito e dell'area pedonale del centro. 1\*(€ 284,63+€ 669,69)

€ 954,32

Stima dei costi sommari  
Ambito U.O4

€ 8.673,15

## PROGETTO Interventi segnalati per l'Ambito Urbano U05

### 1. Pavimentazione, pendenze, sporgenze, intersezioni, complanarità

1.1 Nel tratto di Via AscoliSatriano i percorsi pedonali a margine del nastro carrabile sono in buone condizioni. Non così è per il tratto di via Palermo soprattutto in prossimità della caserma dei carabinieri. Necessario in questo punto il rifacimento della sede del marciapiede. mt54.30\*€ 145,01

€ 7.874,12

### 2. Dislivelli, rampe, segnaletica

2.1 I numerosi salti di quota in corrispondenza di ogni incrocio/immissione trasversale a Vias Ascoli satriano saranno risolti con lo smusso del cordone e realizzazione di scivolo lungo il percorso oedonale con relativo corredo di segnalazioni tattili LOGES. n.33\*€138.66 (Raccordo scalino lungo percorso),

€ 4.575,66

2.2 Segnaletica tattile tipo di avvicinamento agli scivoli e agli attraversamenti del tipo "LOGES". n.41 \*mt9\*€ 85,00 (percorso tattile LOGES)

€ 3.485,00

2.3 Rampa multidirezionale da posizionare in corrispondenza degli attraversamenti. n. 8\* € 496,05

€ 3.968,40

2.4 Nuovi attraversamenti pedonali. n. 21\* € 300,00

€ 6.300,00

### 3. Ostacoli, elementi di arredo

3.1 Rimozione/spostamento pali della pubblica illuminazione con pali sagomati per via della ridotta larghezza dei marciapiedi. n7\*€568,62

€ 3.980,34

### 4. Parcheggi riservati

4.1 Previsto parcheggio riservato nelle vicinanze della Caserma carabinieri e della scuola. n2\*€ 273,68

€ 547,36

Stima dei costi sommari  
Ambito U.04

€ 30.064,89

## PROGETTO      Interventi segnalati per l'Ambito Edilizio E1.1

### 1. Accessibilità e ambienti interni

1.1 Parcheggio riservato e segnaletica verticale in adiacenza edificio a ridosso area pedonale Via Principe di Piemonte € 284,63 + € 669.69	€ 954,32
1.2 Sistema di segnalazione tattile plantare tipo LOGES di avvicinamento all'edificio, nell'area pedonale antistante l'ingresso: mt2,0*€85.00	€ 170,00

### 2. Collegamenti verticali

2.1 Segnalazione del corpo scala esterno con segnali cromatici percepibili anche dagli ipovedenti da collocare almeno a 30 cm dal primo e ultimo scalino N.2 x € 50	€ 100,00
--	----------

### 3. Percorsi interni - servizi igienici

3.1 Eliminazione degli elementi soprattutto di arredo mobile che costituiscono ostacolo nei corridoi consigliando il loro confinamento al termine del percorso.	
3.2 Realizzazione di nuovo percorso tattile in PVC per cittadini ipo e non vedenti da posizionare lungo i corridoi dell'edificio: m.10.00*€ 85.00	€ 850,00
3.3 Realizzazione di segnaletica informativa e di sicurezza facilmente leggibile:€ 820.00	€ 820,00

Stima dei costi sommari  
Ambito E.1.1      € 2.897.32



## PROGETTO

### Interventi segnalati per l'Ambito Edilizio E1.3

#### 1. Accessibilità e ambienti interni

1.1 Parcheggio riservato e segnaletica verticale in adicenza edificio a ridosso area pedonale Via Principe di Piemonte € 284,63 + € 669.69 € 954,32

1.2 Sistema di segnalazione tattile plantare tipo LOGES di avvicinamento all'edificio, nell'area pedonale antistante l'ingresso: mt2,0\*€85.00 € 1.870,00

#### 2. Collegamenti verticali

2.1 L'accesso all'edificio necessita di una rampa dal marciapiede N.1 x € 496,05 € 496,00

2.2 Segnalazione del corpo scala con segnali cromatici percepibili anche dagli ipovedenti da collocare almeno a 30 cm dal primo e ultimo scalino N.2 x € 50 € 1.00,00

2.3 Montascale N. x € 3.500,00 € 3.500,00

#### 3. Percorsi interni - servizi igienici

3.3 Realizzazione di segnaletica informativa e di sicurezza facilmente leggibile:€ 820,00 € 820,00

**Stima dei costi sommari  
Ambito E1.3**

**€ 7.740,32**

## PROGETTO      Interventi segnalati per l'Ambito Edilizio E2.1

### 1. Accessibilità e ambienti interni

1.1 Parcheggio riservato e segnaletica verticale in adiacenza edificio a ridosso area pedonale Via Principe di Piemonte    € 284,63 + € 669,69    € 954,32

1.2 Sistema di segnalazione tattile plantare tipo LOGES di avvicinamento all'edificio, nell'area antistante l'ingresso, lungo il percorso pedonale di via Puccini e in prosecuzione a segnalare lo scivolo in corrispondenza dell'attraversamento in via N. Sauro: mt22,0\*€85.00    € 1.870,00

### 2. Collegamenti verticali

2.1 Segnalazione del corpo scala con segnali cromatici percepibili anche dagli ipovedenti da collocare almeno a 30 cm dal primo e ultimo scalino  
N.2 x € 50    € 100,00

### 3. Percorsi interni - servizi igienici

3.2 Realizzazione di nuovo percorso tattile in PVC per cittadini ipo e non vedenti da posizionare lungo i corridoi dell'edificio: m.17.50\*€ 85.00    € 1.487,50

**Stima dei costi sommari  
Ambito E2.1    € 3.657,50**

## PROGETTO      Interventi segnalati per l'Ambito Edilizio E4.1

### 1. Accessibilità e ambienti interni

1.1 Parcheggio riservato e segnaletica verticale in via De Chirico 2* (€ 203,68+€ 669,69)	€ 1.908,64
1.2 Sistema di segnalazione tattile plantare tipo LOGES di avvicinamento all'edificio, nell'area antistante l'ingresso, lungo il percorso pedonale di via De Chirico: mt2,0*€85.00	€ 170,00
1.3 L'accesso all'area pedonale a valle necessita di una rampa multidirezionale sul marciapiede di bordura opposta all'altra simmetrica in corrispondenza del passaggio pedonale. N.2 x € 496,05	€ 992,10
1.4 Sui lati opposti del marciapiede si realizzeranno due passaggi pedonali in corrispondenza degli accessi. N.2 x € 273,68	€ 547,32

### 2. Collegamenti verticali

2.1 Segnalazione del corpo scala esterno con segnali cromatici percepibili anche dagli ipovedenti da collocare almeno a 30 cm dal primo e ultimo scalino N.2 x € 50	€ 100,00
--	----------

### 3. Percorsi interni - servizi igienici

3.1 Eliminazione degli elementi soprattutto di arredo mobile che costituiscono ostacolo nei corridoi consigliando il loro confinamento al termine del percorso.	
3.2 Realizzazione di nuovo percorso tattile in PVC per cittadini ipo e non vedenti da posizionare lungo i corridoi dell'edificio: m.10.00*€ 85.00	€ 850,00

Stima dei costi sommari  
Ambito E4.1      € 4.568,06